

仕 様 書

- 1 業 務 名 宮城県立循環器・呼吸器病センター病棟トイレ改修工事
 2 施工場所 宮城県立循環器・呼吸器病センター(栗原市瀬峰根岸55-2)
 3 工 期 契約締結日の翌日から平成27年3月20日
 4 業務内容 3階及び4階病棟の計4か所のトイレについて、現在の和式トイレ計8台を撤去し、仕切りブースを改修した上で、洋式便器及びシャワートイレを計8箇所設置する改修工事。

※別紙図面参照

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
A 建築工事						
a 撤去工事						
既設 床タイル撤去	片付け共 モザイクタイルS=8.0	8.00	ヶ所			
便器廻りカッター一切	L-1500*4ヶ所	8.00	ヶ所			
既存手摺撤去		8.00	ヶ所			
既設ブース取りはずし	L=4020*D=1000*H=2.0	4.00	ヶ所			
産廃処理	積み込み共	1.00	式			
b 改修工事						
防水部分補修	8ヶ所アスファルト防水	8.00	ヶ所			
モルタル塗り	穴埋補修8ヶ所	1.00	式			
床タイル塗り	4ヶ所S=4*2=8 モザイクタイル	8.00	㎡			
壁 巾木タイル張り	撤去共L=12	1.00	式			
ブース新設	メラミン合板 SUS巾木・アルミエッジ	4.00	ヶ所			
天井取り外し FS・再取り付け	下地補修共	20.00	㎡			
天井 再塗装	S=20	1.00	式			
照明器具取り外し・再取り付け		1.00	式			
c その他工事						
産廃処理	タイル・モルタル混載積込共	1.00	式			
産廃処理	陶器他混載積込共	1.00	式			
養生費	機械費共	1.00	式			
清掃片付け費	一次清掃	1.00	式			
B 衛生設備工事						
洋式便器	FV(床給水・節水型)	8.00	台			
シャワートイレ	給水取り出し金具共	8.00	台			
手摺	床固定L型 製作物	8.00	ヶ所			
ポリ粉末 ライニング鋼管	PB25A	8.00	m			
同上継手類		1.00	式			
鉛管媒介継手	75A	8.00	組			
耐火二層管	75A	12.00	m			
同上継手類		1.00	式			
消耗品雑材料		1.00	式			
吊り支持金物		1.00	式			
既存便器 研撤去	下階養生費含む	8.00	ヶ所			
既存配管撤去	下階養生費含む	1.00	式			
床コンクリート復旧		8.00	ヶ所			
配管費		1.00	式			
保温工事費		1.00	式			
器具取り付け費		1.00	式			
雑工事費		1.00	式			
既存器具調整費		1.00	式			
交通運搬費		1.00	式			
調査費		1.00	式			
電気設備費		1.00	式			
合計(小計A+B)						
諸経費						
総 計						

5 特記事項

病院内での工事施工となるため、十分に入院患者の病状・病態及び病院全体の安全の保持に配慮すること。