

工事番号

平成26年度 宮機本 第102号

工事名

宮城県立循環器・呼吸器病センター

病棟トイレ改修工事

公開数量内訳書

工事場所

栗原市瀬峰根岸 5 5 - 2

工期

契約の翌日 (日間) から
平成27年3月20日 まで

工事概要：宮城県立循環器・呼吸器病センター病棟トイレ改修工事

防火対象物 消防法施行令別表第一 6項イ (主用途 病院)

鉄筋コンクリート一部鉄骨造、地上4階建て、建築面積 11,656.71㎡ 延べ床面積 17,854.35㎡

工事内容

別途工事

A 建築工事 一式

和式便器撤去 8ヶ所

トイレ仕切りブース改修 4ヶ所

B 衛生設備工事 一式

洋式便器及びシャワートイレ設置 8ヶ所

病棟トイレ改修工事

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1.00	式			
II	共通費						
	(1) 共通仮設費		1.00	式			
	(2) 現場管理費		1.00	式			報告書作成及び 官公庁届出書類等含む
	(3) 一般管理費		1.00	式			
	合 計						
	改 め						
III	消費税等	8.0%	1.00	式			
	総合計						

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事		1.00	式			
B	衛生設備工事		1.00	式			
	計						

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事		1.00	式			
a	撤去工事		1.00	式			
b	改修工事		1.00	式			
c	その他工事		1.00	式			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	撤去工事						
	既設 床タイル撤去	片付け共 モザイクタイルS=8.0	8.00	ヶ所			普通作業員単価(1/2人工)
	便器廻りカッター一切	L-1500*4ヶ所					
	既存手摺撤去		8.00	ヶ所			普通作業員単価(1/2人工)
	既設ブース取りはずし	L=4020*D=1000*H=2.0	4.00	ヶ所			普通作業員単価(1/2人工)
	産廃処理	積み込み共	1.00	式			普通作業員単価(1/2人工)
b	改修工事						
	防水部分補修	8ヶ所アスファルト防水	8.00	ヶ所			
	モルタル塗り	穴埋補修8ヶ所	1.00	式			
	床タイル塗り	4ヶ所S=4*2=8 モザイクタイル	8.00	m ²			
	壁 巾木タイル張り	撤去共L=12	1.00	式			
	ブース新設	メラミン合板 SUS巾木・アルミエッジ	4.00	ヶ所			
	天井取り外し FS・再取り付け	下地補修共	20.00	m ²			
	天井 再塗装	S=20	1.00	式			
	照明器具 取り外し・再取り付け		1.00	式			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	その他工事						
	産廃処理	タイル・モルタル混載 積込共	1.00	式			
	産廃処理	陶器他混載 積込共	1.00	式			
	養生費	機械費共	1.00	式			
	清掃片付け費	一次清掃	1.00	式			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	衛生設備工事						
	洋式便器	FV (床給水・節水型)	8.00	台			
	シャワートイレ	給水取り出し金具共	8.00	台			
	手摺	床固定L型 製作物	8.00	ヶ所			
	ポリ粉末 ライニング鋼管	PB25A	8.00	m			
	同上継手類		1.00	式			
	鉛管媒介継手	75A	8.00	組			
	耐火二層管	75A	12.00	m			
	同上継手類		1.00	式			
	消耗品雑材料		1.00	式			
	吊り支持金物		1.00	式			
	既存便器 斫撤去	下階養生費含む	8.00	ヶ所			
	既存配管撤去	下階養生費含む	1.00	式			
	床コンクリート復旧		8.00	ヶ所			
	配管費		1.00	式			配管工単価9人工
	保温工事費		1.00	式			配管工単価10人工
	器具取り付け費		1.00	式			普通作業員単価18人工
	雑工事費		1.00	式			普通作業員単価3人工

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既存器具調整費		1.00	式			普通作業員単価2人工
	交通運搬費		1.00	式			
	調査費		1.00	式			
	電気設備費		1.00	式			電工単価10人工