

工事番号

平成26年度 宮機本 第103号

工事名

宮城県立精神医療センター

東1・東2病棟病室改修工事

公開数量内訳書

工事場所 名取市手倉田字山無番地
工期 契約締結日の翌日 から
(日間)
平成26年12月26日 まで

工事概要：宮城県立精神医療センター救急入院料算定病棟のバックアップ病棟整備工事

防火対象物 消防法施行令別表第一 6項イ (主用途 病院)

本館・厨房棟 鉄筋コンクリート地上3階、地下1階建て 4,384㎡

生活療法棟 鉄筋コンクリート地上2階、地下1階建て 1,047.92㎡

東病棟 鉄筋コンクリート地上2階、地下1階、PH階建て 2,314㎡

西病棟 鉄筋コンクリート地上1階、地下1階、PH階建て 2,314.24㎡

北病棟 鉄筋コンクリート地上1階、地下1階、PH階建て 2,628.58㎡

救急棟 鉄筋コンクリート地上2階建て 873.80㎡

リハビリ棟 鉄筋コンクリート一部鉄骨地上3階建て 1,385.08㎡

外来駐車場 鉄筋地上2階建て 1,364.82㎡

工事内容

- ・廊下間仕切り工事
- ・病室出入り口ドア工事
- ・病室内トイレ・洗面台設置工事
- ・壁防音工事
- ・外窓防音工事
- ・東2病棟ガラス入れ替え工事

別途工事

東1・東2病棟病室改修工事

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1.00	式			病院内での工事施工となるため、十分に入院患者の病状・病態及び病院全体の安全の保持に配慮すること。 また施工内容についても、病棟利用者の安全及び快適で良質な療養環境となるよう配慮すること。
II	共通費						
	(1) 共通仮設費		1.00	式			
	(2) 現場管理費		1.00	式			
	(3) 一般管理費		1.00	式			
	合 計						
	改 め						
III	消費税等	8.0%	1.00	式			
	総合計						

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	各病棟共通分		1.00	式			
B	各病棟病室分		1.00	式			
C	東2病棟ガラス入れ替え分		1.00	式			
D	撤去処分費	(ガラス・コンクリート・扉・木材・床材・ボード等あり)	1.00	式			
	計						

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	各病棟共通分		1.00	式			
	廊下間仕切り工事						
	間仕切り（軽鉄）設置	軽鉄下地、両面遮音シート、石膏ボード12.5mm2枚貼り（両面）、壁紙（無機質）	6.00	m ²			防音壁は上部躯体まで施工し、周囲はシール充填する。
	廊下ドア取付け	親子スチールドア W1500×H2000	2.00	式			防音性・耐衝撃性仕様

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	各病棟病室分		1.00	式			室内のレイアウトの詳細については、落札者と精神医療センターとで協議し、決定するものとする。
a	出入口ドア工事		1.00	式			
b	室内トイレ・洗面台設置工事		1.00	式			
c	壁防音工事		1.00	式			
d	外窓防音工事		1.00	式			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	出入口ドア工事						
①	出入口ドア	親子スチールドアW1380×H2000 防音性・耐衝撃性仕様	6.00	箇所			別紙資料を参考のこと 小窓つき（W560×H145）
②	出入口ドア取付け工事		6.00	箇所			取付け、調整分含む

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	室内トイレ・洗面台設置工事						新設便器・手洗い器の配管については、各病室に既存の配管が設置していないため、東側男子トイレ等既存配管から延長・増設する必要あり。
①	洋風便器・手洗い器	ステンレス製	6.00	台			
②	フラッシュバルブセット	室外操作が可能なもの	6.00	台			床等復旧を含む
③	配管斫り工事		6.00	式			
④	給排水・設置工事		6.00	式			
⑤	便器目隠しパーテーション 取付け	9mmベニヤ板、角材、床面はアンカー固定。	6.00	箇所			詳細は別紙参考資料を参照
⑥	雑材消耗品費		6.00	箇所			

	名 称	規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	壁防音工事						
①	壁補修工事	各病室据付ロッカーの解体工事 両側に設置、1病室分29.0m ²	174.00	m ²			
②	防音壁工事	遮音シート、石膏ボード12.5mm 2枚貼り、壁紙（無機質）	93.20	m ²			防音壁は上部躯体まで施工し、周囲はシール充填する。防音壁工事は105・106号室及び205・206号室の壁2面を施工。（1病室分8.3m ² ）防音工事をしない壁面については壁紙（無機質）貼りとする。（詳細は別紙病棟図面を参照）なお窓側分についてはd外窓防音工事に記載。また、天井復旧工事は撤去時の材料を再利用すること。
③	防音壁工事に伴う天井撤去工事	1病室分撤去面積 8.3m ²	33.20	m ²			
④	天井復旧工事	1病室分復旧面積 8.2m ²	33.00	m ²			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	外窓防音工事						
①	外窓4枚建（スチール製）	防音性、耐衝撃性仕様 W2660×H1640	6.00	式			ガラスについては、⑥のポリカ 板をはめること。
②	防音壁工事	遮音シート、石膏ボード12.5mm2枚 貼り、壁紙（無機質）、1病室分7.3m ²	43.80	m ²			防音壁は上部躯体まで施工し、 周囲はシール充填する。
③	防音壁工事に伴う天井撤去工事		35.80	m ²			
④	天井復旧工事		35.80	m ²			天井復旧工事は撤去時の材料を 再使用すること。
⑤	オールアンカー他RC用副資材		2.00	式			
⑥	5mm透明ポリカ板	W621×H748mm 1病室あたり8枚	48.00	枚			
⑦	シリコン工事	外部変性シリコン	6.00	箇所			周囲をシール充填する。
⑧	取り付け工事		6.00	箇所			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	東2病棟ガラス入れ替え分		1.00	式			既存ガラス撤去及びガラス入れ替え工事については、11月中を予定。病室内に入院患者がいるため、十分安全に配慮した工事とすること。
a	デイルーム分		1.00	式			
b	喫煙室・面会室分		1.00	式			
c	西・東・北側SD分		1.00	式			
d	男子トイレ・女子トイレ分		1.00	式			
e	洗面手洗い場分		1.00	式			
f	多目的スペース分		1.00	式			
g	一般浴室分		1.00	式			
h	介助浴室分		1.00	式			
i	診察室分		1.00	式			
j	ナースステーション分		1.00	式			
k	各病室（16室）分		1.00	式			
l	設置工事		1.00	式			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	東2病棟ガラス入れ替え分						
a	デイルーム分						
	5mm透明ポリカ	W970×H656 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W970×H940 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W970×H877 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W814×H543 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W922×H870 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W922×H896 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W922×H657 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W970×H876 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W765×H543 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W848×H900 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W848×H895 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W914×H657 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W785×H816 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W785×H799 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W896×H940 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W896×H895 mm	2.00	枚			

	5mm透明ポリカ	W1020×H656 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W1020×H940 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W1020×H875 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W817×H543 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W900×H900 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W900×H895 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W765×H545 mm	2.00	枚			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	喫煙室・面会室分						
	5mm透明ポリカ	W902×H900 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W902×H896 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W970×H655 mm	2.00	枚			
c	西・東・北側SD分						
	5mm透明ポリカ	W924×H378 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W924×H838 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W1205×H378 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W195×H715 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W595×H715 mm	2.00	枚			
d	男子トイレ・女子トイレ分						
	5mm透明ポリカ	W600×H869 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W600×H548 mm	4.00	枚			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	洗面手洗い場分						
	5mm透明ポリカ	W597×H868 mm	8.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W597×H542 mm	8.00	枚			
f	多目的スペース分						
	5mm透明ポリカ	W848×H407 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W848×H868 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W848×H542 mm	2.00	枚			
g	一般浴室分						
	5mm透明ポリカ	W880×H966 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W875×H964 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W875×H843 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W560×H867 mm	4.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W560×H542 mm	4.00	枚			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	介助浴室分						
	5mm透明ポリカ	W1100×H850 mm	1.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W806×H867 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W806×H543 mm	2.00	枚			
i	診察室分						
	5mm透明ポリカ	W850×H870 mm	2.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W856×H543 mm	2.00	枚			
j	ナースステーション分						
	5mm透明ポリカ	W582×H867 mm	8.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W582×H542 mm	8.00	枚			
k	各病室（16室）分						
	5mm透明ポリカ	W582×H868 mm	64.00	枚			
	5mm透明ポリカ	W582×H542 mm	64.00	枚			

	名 称	規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	設置工事						
	シリコン工事		1.00	式			両側シリコン充填
	資材搬入		1.00	式			

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	撤去処分費	(ガラス・コンクリート・扉・木材・床材・ボード等あり)	1.00	式			
a	出入口ドア取付け部解体		6.00	箇所			
b	既存ガラス撤去		1.00	式			
c	ボード、LGS他		1.00	式			