

仕 様 書

- 1 工 事 名 宮城県立精神医療センター北病棟改修工事
 2 施工場所 宮城県立精神医療センター北1病棟、北2病棟(地上2階)
 3 工 期 契約の翌日から平成30年11月30日まで
 4 工事内容 建築、給排水衛生、電気、空調、換気・防災設備・監視カメラ設備・ナースコール設備工事一式
 北1病棟: 病棟内間仕切り変更による個室化工事、多目的トイレ設置、防災設備・監視カメラ設備・ナースコール設備の増設・移設工事及び備品の移動
 北2病棟: 病棟内間仕切り変更による個室化工事、面会室移設設置、防災設備・監視カメラ設備・ナースコール設備の増設・移設工事及び備品の移動
 (本改修に伴う電気、給排水衛生、空調、換気等の整備も含む。)

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
北1新設個室①・②・③(3室)工事		1.00	式			内訳は下記のとおり
北2病棟新設個室⑥、⑦、面会室新設工事		1.00	式			〃
北1病棟新設個室④、⑤、面会室、喫煙室移設工事		1.00	式			〃
北2病棟新設個室⑧、喫煙室移設工事		1.00	式			〃
多目的トイレ工事		1.00	式			〃
電気工事		1.00	式			〃
給排水設備工事		1.00	式			〃
病室窓アルミサッシ工事		1.00	式			〃
病室外部面工事		1.00	式			〃
監視カメラ増設、ナースコール増設・移設工事		1.00	式			〃
自動火災報知器設備増設・移設工事		1.00	式			〃
計						
共通仮設費						
現場管理費						
一般管理費						
小 計						
消費税						
総 計						
【工事内訳】						
北1新設個室①、②、③(3室)						
<仮設工事>						
仮囲い		1.00	式			
床養生		1.00	式			
スチール棚解体		2.00	室			
間仕切解体		46.00	m ²			
出入口土間研り		3.00	箇所			
床排水給水研り		12.50	m			
カッター入れ		25.00	m			
ガラ捨代	2トン車	1.00	台			
石膏ボード捨代	トンパック	2.00	パック			
鉄材捨代		1.00	式			
出入口枠解体		2.00	箇所			
計						
<天井工事>						
天井既存LGS下地補修		50.00	m ²			
天井合板張り	12mm	35.00	m ²			
天井ジブトーン張り	9mm	35.00	m ²			
廊下ジブトーン補修	9mm	1.00	式			
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
<間仕切り工事>						
間仕切(LGS65)		69.00	m			間仕切壁は上部躯体までとする。天井までLGS65下地不燃石膏ボード12.5mm+合板12mm。天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード12.5mm2重張りとし、周囲は四周処理を行うこと。個室間のLGS壁は遮音シートを両面張りとし、RC壁には合板厚12mmを張ること。病室出入口を解体する廊下側の壁は既存LGS下地を補修し不燃石膏ボード12.5mm。
出入口補強		3.00	箇所			
病室壁石膏ボード張り	12.5mm 1枚	138.00	m			
病室壁石膏ボード張り	12.5mm 2枚	42.00	m			
病室壁合板張り	12.0mm 1枚	100.00	m			
病室壁合板張り	12.0mm 1枚	26.00	m			
病室RC壁合板張り	12.0mm 1枚	18.50	m			
病室壁遮音シート張り	2枚	138.00	m			
トイレ間仕切(LGS65)		13.00	m			トイレ間仕切壁は床から天井までとし、コンクリートビスで固定すること。LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm+合板12mm。トイレへの入口幅は650mm以上、便器横面については1300mm、便器正面については900mmとする。
トイレ壁石膏ボード張り	12.5mm 1枚	26.00	m			
トイレ壁合板張り	12.0mm 1枚	26.00	m			
計						
<コア抜き工事>						
100φ	壁の厚み250mm	3.00	箇所			
150φ	壁の厚み250mm	3.00	箇所			
100φ	壁の厚み350mm	1.00	箇所			
150φ	壁の厚み350mm	1.00	箇所			
計						
<内装工事>						
床パテ処理		35.00	m			
床リノリウム下地張り	4.5mm	35.00	m			
床リノリウム張り	2.0mm	35.00	m			
出入口補修		1.00	式			
壁クロス張	防火1級無機質クロス	180.00	m			
計						
<左官工事>						
壁補修		2.00	箇所			
土間コンクリート	材工共	1.00	式			
出入口補修		3.00	箇所			
土間コンクリート打設費		1.00	式			
計						
<出入口枠ドア塗装>						
枠塗装		3.00	箇所			
ドア塗装		3.00	箇所			
ソフト巾木	H=70mm	70.00	m			
計						
ドアポリカ板入れ		3.00	箇所			
開閉小窓付親子開きエアタイト仕様ドア	小窓(ホリカ板)、ロックール充填3方枠にゴム付、レバーハンドル錠枠見込250mm 扉厚50mm	3.00	箇所			錠については防音扉錠とし、室内は用途に合わせてサムターン又はダミーシリンダーの2種類を使い分ける仕様とする。なお扉は廊下側に開くこと。
計						
小計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
北2新設個室⑥、⑦、面会室(3室)						
仮設工事						
仮囲い		1.00	式			
床養生		1.00	式			
パーティション解体再取付		1.00	式			
出入口床研り		2.00	箇所			
ガラ捨代	2トン車	1.00	台			
石膏ボード捨代	トンパック	2.00	パック			
鉄材捨代		1.00	式			
計						
<天井工事>						
天井既存LGS下地補修		50.00	m ²			
天井合板張り	12.0mm	35.00	m ²			
天井ジプトーン張り	9.0mm	35.00	m ²			
廊下ジプトーン補修	9.0mm	1.00	式			
計						
<間仕切工事>						
病室壁間仕切(LGS65)		69.00	m ²			壁は上部躯体までとする。天井までLGS65下地不燃石膏ボード12.5mm+合板12mm。天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード12.5mm2重張りとし、周囲は四周処理を行うこと。個室間のLGS壁は遮音シートを両面張りとする。またRC壁には合板厚12mmを張ること。
出入口補強		3.00	箇所			
病室壁石膏ボード張り	12.5mm 1枚	138.00	m ²			
病室壁石膏ボード張り	12.5mm 2枚	42.00	m ²			
病室壁合板張り	12.0mm 1枚	26.00	m ²			
病室RC壁合板張り	12.0mm 1枚	14.20	m ²			
病室壁遮音シート張り	2枚	138.00	m ²			
トイレ間仕切(LGS65)		13.00	m ²			トイレ間仕切壁は床から天井までとし、コンクリートビスで固定すること。LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm+合板12mm。トイレへの入口幅は650mm以上、便器横面については1300mm、便器正面については900mmとする。
トイレ壁石膏ボード張り	12.5mm 1枚	26.00	m ²			
トイレ壁合板張り	12.0mm 1枚	26.00	m ²			
計						
<コア抜き工事>						
100φ	壁の厚み250mm	3.00	箇所			
150φ	壁の厚み250mm	3.00	箇所			
100φ	壁の厚み350mm	1.00	箇所			
150φ	壁の厚み350mm	1.00	箇所			
計						
<内装工事>						
床パテ処理		35.00	m ²			
床リリウム下地張り	4.5mm	35.00	m ²			
床リリウム張り	2.0mm	35.00	m ²			
出入口補修		1.00	式			
壁クロス張	防火1級無機質クロス	180.00	m ²			
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
<左官工事>						
壁補修		2.00	箇所			
出入口補修		2.00	箇所			
計						
<出入口枠ドア塗装>						
枠塗装		2.00	箇所			
ドア塗装		2.00	箇所			
ソフト巾木	H=70mm	70.00	m			
計						
ドアポリカ板入れ		2.00	箇所			
開閉小窓付親子開きエアタイト仕様ドア	小窓(ポリカ板)、ロックール充填 3方枠にゴム付、レバーハンドル錠 枠見込250mm 扉厚50mm	2.00	箇所			錠については防音扉錠とし、室内は用途に合わせてサムターン又はダミーシリンダーの2種類を使い分ける仕様とする。なお扉は廊下側に開くこと。
計						
小計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
北1棟棟新設個室④、⑤、面会室、喫煙室移設						
<仮設工事>						
仮囲い		1.00	式			
床養生		1.00	式			
既設アルミパーテーション解体		1.00	式			
換気扇部ポリカ板張		1.00	式			
換気扇部取付部アルミ板、アングル取付		1.00	式			
計						
<天井工事>						
天井解体工		1.00	式			
天井ジブトーン張り	9.0mm	17.00	m ²			
天井既存LGS下地補修		1.00	式			
天井下地合板張り	12.0mm	17.00	m ²			
出入口敷居部研り		1.00	式			
計						
<コア抜き工事>						
100φ	壁の厚さ250mm	2.00	箇所			
150φ	壁の厚さ250mm	2.00	箇所			
計						
<間仕切り工事>						
間仕切(LGS65)		35.00	m ²			壁は上部躯体までとする。天井までLGS65下地不燃石膏ボード12.5mm+合板12mm。天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード12.5mm2重張りとし、周囲は四角処理を行うこと。個室間のLGS壁は遮音シートを両面張りとする。またRC壁には合板厚12mmを張ること。
出入口補強		1.00	式			
病室壁石膏ボード張り	12.5mm 1枚目	70.00	m ²			
病室壁合板張り	12.0mm 1枚目	25.00	m ²			
病室壁石膏ボード張り	12.5mm 2枚目	45.00	m ²			
病室RC壁合板張り	12.0mm 1枚目	14.20	m ²			
病室壁遮音シート張り	2枚	70.00	m ²			
トイレ間仕切(LGS65)		13.00	m ²			
トイレ壁石膏ボード張り	12.5mm 1枚	26.00	m ²			トイレ間仕切壁は床から天井までとし、コンクリートビスで固定すること。LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm+合板12mm。トイレへの入口幅は650mm以上、便器横面については1300mm、便器正面については900mmとする。
トイレ壁合板張り	12.0mm 1枚	26.00	m ²			
計						
<内装工事>						
ソフト巾木	H=70mm	16.00	m			
床リリウム出入口補修		1.00	式			
床リリウム張り	2.0mm	17.20	m ²			
壁クロス張り	防火1級無機質クロス	50.00	m ²			
産廃ゴミカゴ	石膏ボード	1.00	ヶ			
産廃ゴミカゴ	鉄	1.00	ヶ			
計						
<出入口枠ドア塗装>						
枠塗装		2.00	箇所			
ドア塗装		2.00	箇所			
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
ドアポリカ板入れ		2.00	式			
開閉小窓付親子開きエアタイト仕様ドア	小窓(ホリカ板)、ロックール充填 3方枠にゴム付、レバーハンドル錠 枠見込250mm 扉厚50mm	2.00	式			錠については防音扉錠とし、室内は用途に合わせてサムターン又はダミーシリンダーの2種類を使い分ける仕様とする。なお扉は廊下側に開くこと。
計						
小計						
北2病棟新設個室⑧・喫煙室設置工事						
<仮設工事>						
仮囲い		1.00	式			
床養生		1.00	式			
喫煙室解体		1.00	式			
運搬費		1.00	式			
計						
<間仕切工事>						
パーティション間仕切	2,700×5,700×2,700	1.00	式			
天井取り外し補修		1.00	式			
間仕切(LGS65)		67.00	m ²			壁は上部躯体までとする。天井までLGS65下地不燃石膏ボード12.5mm+合板12mm。天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード12.5mm2重張りとし、周囲は四周処理を行うこと。個室間のLGS壁は遮音シートを両面張りとする。またRC壁には合板厚12mmを張ること。
病室壁石膏ボード2枚張り	12.5mm 2枚	115.00	m ²			
病室壁石膏ボード1枚張り	12.5mm 1枚	25.00	m ²			
病室壁合板張り	12.0mm 1枚	48.00	m ²			
病室RC壁合板張り	12.0mm 1枚	14.20	m ²			
病室壁遮音シート張り	2枚	67.00	m ²			
トイレ間仕切(LGS65)		13.00	m ²			
トイレ壁石膏ボード張り	12.5mm 1枚	26.00	m ²			トイレ間仕切壁は床から天井までとし、コンクリートビスで固定すること。LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm+合板12mm。トイレへの入口幅は650mm以上、便器横面については1300mm、便器正面については900mmとする。
トイレ壁合板張り	12.0mm 1枚	26.00	m ²			
計						
<天井工事>						
天井合板張り	12.0mm	28.00	m ²			
天井不燃ジブトーン張り	9.0mm	28.00	m ²			
計						
<内装工事>						
壁クロス張り	防火1級無機質クロス	180.00	m ²			
床リノリウム下地張り	4.5mm	28.00	m ²			
床リノリウム張り	2.0mm	28.00	m ²			
計						
<左官工事>						
出入口廊下補修		1.00	式			
出入口床研り		2.00	箇所			
モルタル仕上げ		1.00	式			
外部タイル補修		1.00	式			
産廃ゴミカゴ		2.00	ヶ			
石膏ボード	フレキシブルコンテナバッグ	1.00	ヶ			
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
<コア抜き工事>						
100φ	壁の厚さ150mm	1.00	箇所			
150φ	壁の厚さ350mm	2.00	箇所			
計						
換気扇用ポリカ補修	アルミ板張り	1.00	式			アルミアングル補強を行うこと。
計						
<出入口枠ドア塗装>						
枠塗装		1.00	箇所			
ドア塗装		1.00	箇所			
計						
ドアポリカ板入れ		1.00	式			
開閉小窓付親子開きエアタイト仕様ドア	小窓(ホリカ板)、ロックール充填 3方枠にゴム付、レバーハンドル錠 枠見込250mm 扉厚50mm	1.00	式			錠については防音扉錠とし、室内は用途に合わせてサムターン又はダミーシリンダーの2種類を使い分ける仕様とする。なお扉は廊下側に開くこと。
計						
小計						
<多目的トイレ工事>						
天井石膏ボード張り	9.0mm	1.00	式			
床リリウム張り	2.0mm	1.00	式			
パイプスペースカバー工事		1.00	式			2箇所を防火1級無機質クロス仕上げとすること。
壁クロス張り	防火1級無機質クロス	1.00	式			
出入口折り戸アルミドア		1.00	式			
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
<電気工事>						
北1病棟(5室)						
電灯配線(器具撤去を含む)		15.00	灯			
コンセント配線		5.00	灯			
コンセント配線(アース付き)		5.00	灯			
コンセントスイッチ配線		10.00	灯			
天井換気扇配線		3.00	灯			
天井換気扇配線スイッチ配線		3.00	灯			
アルミダクト		3.00	本			
照明器具(病室)		10.00	台			間仕切変更した個室へ新規に照明を設置すること。
照明器具(トイレ)		5.00	台			
ステン丸型フードダンパー付きガラリ	100mm	5.00	台			
トイレリモコン配線		5.00	箇所			
リモコンBOX		2.00	面			
雑工事(撤去を含む)		1.00	式			
計						
北2病棟(3室)						
テレビ移設工事		1.00	式			
コンセント配線		1.00	灯			
天井換気扇		3.00	灯			
天井換気扇スイッチ配線		3.00	灯			
電灯配線		6.00	灯			
スイッチ配線		4.00	灯			
コンセント配線		2.00	灯			
コンセント配線(アース付き)		2.00	灯			
アルミダクト		3.00	本			
ステン丸型フードダンパー付きガラリ	100mm	3.00	個			
トイレリモコン配線		2.00	箇所			
リモコンBOX		1.00	面			
照明器具(病室)		6.00	台			間仕切変更した個室へ新規に照明を設置すること。
照明器具(トイレ)		2.00	台			
雑工事(撤去を含む)		1.00	式			
計						
<エアコン・換気扇工事>						
北1病棟(5室)						
ルームエアコン		5.00	台			適用量数 10量を想定
取付費		5.00	箇所			
ミニ分電盤		2.00	面			
エアコン用コンセント配線		5.00	灯			
ミニ分電盤までの電源工事		2.00	箇所			
天井換気扇		5.00	台			トイレ用
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
北2病棟(3室)						ルームエアコンを設置し、既存の空調設備は停止すること。エアコンを設置の際は、配線を見えないようにすること。なお、各種スイッチ類は廊下側で制御できるようにすること。
ルームエアコン		3.00	台			適用量数 10量を想定
取付費		3.00	箇所			
エアコン用コンセント配線		3.00	灯			
ミニ分電盤		1.00	面			
ミニ分電盤までの電源工事		1.00	式			
天井換気扇		3.00	台			トイレ用
アルミダクト	150mm	3.00	本			
ステン丸型フードダンパー付きガラリ	150mm	3.00	個			
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
<配線工事>						
電灯配線(撤去を含む)		9.00	灯			
スイッチ配線		6.00	灯			
コンセント配線		3.00	灯			
コンセント配線(アース付き)		3.00	灯			
換気扇用スイッチ		3.00	灯			
トイレリモコン配線		3.00	灯			
リモコン用BOX		2.00	面			
照明器具(病室)		6.00	台			間仕切変更した個室へ新規に照明を設置すること。
照明器具(トイレ)		3.00	台			
計						
<北1喫煙室・面会室テレビ移設工事>						
コンセント移設工事		1.00	式			
テレビ移設工事		1.00	式			
計						
<多目的トイレ電気工事>						
天井換気扇		1.00	台			
バンドキャップ		1.00	個			
アルミダクト	100mm	1.00	本			
照明器具		1.00	台			
換気扇配線		1.00	灯			
電灯配線		1.00	灯			
スイッチ配線		2.00	灯			
コンセント配線(アース付き)		1.00	灯			
雑工事(撤去を含む)		1.00	式			
計						
小計						
<給排水設備工事>						
北1・北2病棟個室(8室)						
FRP便器(洋風便器)	SW-205	8.00	式			
埋込型フラッシュバルブ	BOX-45P2	8.00	式			便器・手洗い器それぞれ個別で室外操作可能なものとする。 コンセントの差し込み口があること。
保護カバー	COV-35	8.00	式			
給水配管費	25A	8.00	式			
2次給水配管費	32A	8.00	式			
排水管設置費	75A	8.00	式			新規便器・手洗い器の配管については、各病棟洗面所・トイレの既設配管より延長・増設する。 手洗い器は洗顔・飲水にも使用できるものとする。
便器取付費		8.00	式			
壁埋込BOX取付費		8.00	式			
床置き手洗器		8.00	式			
給水配管費	13A	8.00	式			
排水管設置費	40A	8.00	式			
研り工		8.00	式			
研り部補修		8.00	式			
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
多目的トイレ						
普通便器 ロータンク式	ロータンク式	1.00	式			
温水洗浄便座	本体操作タイプ	1.00	式			
給水管取出	13A	1.00	式			
排水管布設	75A	1.00	式			
便器取付費		1.00	式			
雑材・消耗品費		1.00	式			
計						
外部工事						
排水管敷設	75A	1.00	式			
汚水枘設置		1.00	式			
汚水枘接続費		1.00	式			
給水管取出	13A	1.00	式			
給水管布設		1.00	式			
雑材・消耗品費		1.00	式			
計						
小計						
<病室窓アルミサッシ工事>						
アルミサッシ	デュオSG単体サッシ半外付型2枚 建窓(W1,250×H1,140)、アングル 付枠、網戸/TS網戸、ホリカ5mm 透明 (W597×H1,015)	5.00	箇所			北1病棟新設個室④・⑤、北2病棟新設個室⑥・⑦・⑧に設置 すること。
取付工事費		5.00	箇所			
内部額縁取付		5.00	箇所			
諸経費						
小計						
<外部面工事>						
北1病棟新設個室④、⑤						
仮設工事						
解体工事		1.00	式			
運搬捨代		1.00	式			
計						
内装工事						
鉄骨 平角	70mm×40mm×5m	2.00	本			
鉄骨 平角	30mm×30mm×5m	1.00	本			
加工取付工		3.00	人工			
合板張り	12mm	8.00	枚			
張り工賃		3.00	人工			
断熱材グラスウール	50mm	3.00	坪			
金物		1.00	式			
壁クロス張り	防火1級無機質クロス	15.00	m ²			
ソフト巾木	H=70mm	6.00	m			
内部塗装		2.00	人工			
計						
外壁工事						
外壁防火サイディング	3mm×455mm×14mm	8.00	枚			
加工取付工		3.00	人工			

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
リシン吹付		10.00	m ²			
コーキング		20.00	m			
計						
小計						
北2病棟新設個室⑥、⑦						
仮設工事						
解体工事		1.00	式			
運搬捨代		1.00	式			
計						
内装工事						
鉄骨 平角	70mm×40mm×5m	2.00	本			
鉄骨 平角	30mm×30mm×5m	1.00	本			
加工取付工		3.00	人工			
合板張り	12mm	8.00	枚			
張り工賃		3.00	人工			
断熱材グラスウール	50mm	3.00	坪			
金物		1.00	式			
壁クロス張り	防火1級無機質クロス	15.00	m ²			
ソフト巾木	H=70mm	6.00	m			
内部塗装		2.00	人工			
計						
外壁工事						
外壁防火サイディング	3mm×455mm×14mm	8.00	枚			
加工取付工		3.00	人工			
リシン吹付		1.00	式			
コーキング		20.00	m			
2階 小運搬費		2.00	人工			
計						
小計						
北2病棟新設個室⑧						
仮設工事						
解体工事		1.00	式			
運搬捨代		1.00	式			
計						
内装工事						
鉄骨 平角	70mm×40mm×5m	1.00	本			
鉄骨 平角	30mm×30mm×5m	1.00	本			
加工取付工		2.00	人工			
合板張り	12mm	5.00	枚			
張り工賃		1.00	式			
断熱材グラスウール	50mm	1.00	坪			
金物		1.00	式			
壁クロス張り		9.00	m ²			
ソフト巾木	H=70mm	3.00	m			
TV配線移動工		1.00	式			
計						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
外壁工事						
外壁防火サイディング	3mm×455mm×14mm	6.00	枚			
張り工賃		1.00	式			
リシン吹付		1.00	式			
コーキング		12.00	m			
2階 小運搬費		1.00	式			
計						
小計						
合計						
<監視カメラ増設工事、ナースコールシステム増設・移設工事>						
FULLHD 8chデジタルレコーダー		1.00	台			
FULLHD 4chデジタルレコーダー		1.00	台			
21.5型液晶ディスプレイ		2.00	台			
FULLHDドームカメラ(210万画素)		8.00	台			
DXカメラ8ch/パワーユニット		1.00	台			
DXカメラ4ch/パワーユニット		1.00	台			
配線材・工事材・雑材料費		1.00	式			
配線工事・機器設置・調整費		1.00	式			
ボイスコール機能付ナースコール増・移設	材工共	8.00	箇所			
現場管理費		1.00	式			
諸経費		1.00	式			
小計						
<自動火災報知器増設・移設工事>						
光電式スポット型感知器 2種		3.00	個			
差動式スポット型感知器 2種		2.00	個			
光電式スポット型感知器 2種		7.00	個			
感知器プロテクター		8.00	個			
既設機器撤去端末処理費		1.00	式			
配線工事	材工共	1.00	式			
機器取付結線工事		1.00	式			
雑材消耗品		1.00	式			
試験調整費		1.00	式			
消防届		1.00	式			
車両交通費		1.00	式			
諸経費		1.00	式			
小計						
総計						

5

特記事項

※病院内での工事施工となるため、十分に入院患者の病状・病態及び病院全体の安全の保持に配慮すること。

※施工内容についても、病棟利用者の安全及び快適で良質な療養環境となるよう配慮すること。

※仕様については別紙内部・外部仕上げ表を確認すること。

※枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)の

※「手すり先行工法に関するガイドライン」により、「動きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、

足場の組立、解体及び変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」の2の(2)手すり据置方法又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

※工事着工までに施工図を提出すること。