

仕様書

1 概要

- (1) 工事名 宮城県立がんセンター本館病棟 ITV 設備更新工事
- (2) 施工場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1
宮城県立がんセンター
- (3) 施工期限 平成30年10月31日まで
- (4) 工事内容 I T V設備7系統を更新するもの。

2 数量等

カメラの設置場所及び台数

	設置場所	ドーム型 カメラ	ボックス 型カメラ	全方位 カメラ	備考
	3階東病棟	4	6		
	3階西病棟	4	6		
	4階東病棟	4	6		
	4階西病棟	4	6		
	5階東病棟	4	6		
	5階西病棟	4	6		
	6階病棟	3	10	1	
	7階	1			6階レコーダーに接続
	計	28	46	1	

数量明細

	項目	数量	単位	備考/想定品
	ドーム型 HD ネットワークカメラ	28	台	VN-H328
	ボックス型 HD ネットワークカメラ	46	台	VN-H137B
	ボックス型カメラ吊り下げ金具	46	台	
	全方位カメラ	1	台	M3007-P
	16ch レコーダー	7	台	VR-X3116 (8TB)
	USB マウス	7	個	M-K6URBK/RS
	フル HD 液晶ディスプレイ	7	台	42~43 インチ 24 時間連続 使用モデル
	モニタ壁掛け金具	7	台	MH-653B
	16ポート PoE ハブ	7	台	

	LAN ケーブル	2,000	m	
	工事費	1	式	
	雑材消耗品費	1	式	
	試験調整費	1	式	
	既設機器撤去・処分費	1	式	天井内ケーブルは残置可
	諸経費	1	式	

3 特記事項

- (1) 想定品以外の製品で見積もる場合は、同等品確認申請書を提出し承認を受けること。
- (2) 工事にあたり病室に立ち入る作業が必要になるため、工程については担当者の指示によること。
- (3) 特に6階病棟の工事においては粉塵等が飛散しないよう作業や養生等に特段の注意を払うこと。
- (4) カメラの配置平面図はセキュリティ管理のため一般公開していないので、個別に担当者まで問い合わせること。